

## BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	P.U H.T EN LETTRES
<b><u>Installation de chantier</u></b>	U	.....
<b><u>A - Réfection du goudron de la voie d'accès au stade</u></b>		
A1 – Décrouantage d'enrobé de chaussée (y compris évacuation en décharge)	M2	.....
A2 – Reprofilage de la voirie en grave traitée, ep 0,15	M2	.....
A3 – Découpe de béton	M1	.....
A4 – Réfection du chanfrein en béton fibré le long du talus	M1	.....
A5 – Fourniture et mise en forme d'enrobé 0/10 ép. 0,05 (y compris l'émulsion d'accroche)	M2	.....
<b><u>B – Désencombrement des deux buses situées au nord du quartier des mignons</u></b>		
B1 – Défrichage de la zone (y compris évacuation des déchets)	M2	.....
B2 – Création de rampe pour accéder au chantier avec le matériel et les camions	U	.....
B3 – Chargement et évacuation des déblais	M3	.....
B4 – Confortement du mur en pierre servant de retenue (y compris étude, massifs de fondations, ferrailage et raidisseurs)	M2	.....

<p><b><u>C – Réfection du caniveau rue de Lambesc</u></b></p>		
<p>C1 – Rééquilibrage du fossé (y compris évacuation)</p>	MI	.....
<p>C3 – Fourniture et pose sur radier béton de caniveaux asymétriques</p>	MI	.....
<p>C4 – Confection de drains (0,50m x 1,10m) en pied de caniveaux en ballast 20/60 avec enveloppe géotextile et évacuation en PVC drain Ø 160</p>	MI	.....
<p>C5 – Remise en forme du talus en rocher 0/200</p>	M2	.....
<p><b><u>D – Réfection du trottoir entre la Chamade et la fontaine au sud du village-avenue de la transhumance anciennement RD 68</u></b></p>		
<p>D1 – Décroubage d’enrobé manuels de trottoirs (y compris évacuation en décharge)</p>	M2	.....
<p>D2 – Terrassement manuel du trottoir ép. 0,15 (y compris évacuation en décharge)</p>	M2	.....
<p>D3 – Fourniture et pose de bordures T2</p>	MI	.....
<p>D4 – Fourniture et mise en forme de béton coloré</p>	M2	.....
<p><b><u>E – Désencombrement du souterrain d’eaux pluviales situé sous la rue Gaston Cabrier</u></b></p>		
<p>E1 – Mise en place d’une ventilation autonome</p>	U	.....
<p>E2 – Mise en place d’un éclairage autonome</p>	U	.....
<p>E3 – Dégagement et évacuation des déblais</p>	U	.....

Cachet, date et signature de l'entreprise		
---	--	--